

## Fiche d'identité

Maison en pierre de 150 m<sup>2</sup> sur 2 niveaux sur terre plein.  
Année de construction : 1900

### Mesure du radon

en becquerels (Bq) par m<sup>3</sup> d'air

Selon les pièces de vie

AVANT travaux

**4 220 Bq / m<sup>3</sup> en moyenne**

Après travaux

**de 600 à 860 Bq / m<sup>3</sup>**

## Coût des travaux

Total

Information non disponible

## Contexte

- ▶ Habitation en partie en contre terrier
- ▶ Avant l'action sur la ventilation, des premiers travaux de remédiation sur l'interface sol bâtiment ont été réalisés (chape béton, film anti radon, calfeutrage des joints périphérique et des tuyaux)
- ▶ Installation d'une VMC
- ▶ Des entrées d'air insuffisantes, car ne disposent pas de réglables d'aération
- ▶ Chauffage assuré par un insert de cheminée couplé à une circulation d'air chaud et par une pompe à chaleur

## Le constat



Habitation à contre terrier



Maison en pierre réhabilitée



Tuyau de circulation d'air chaud



